PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA:

HOP	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
JT1	JÍMACÍ TYČ 2m
JT2	JÍMACÍ TYČ 3m NA TROJNOŽCE
PJ	POMOCNÝ JÍMAČ
MV	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
MVJT	SVORKA K OCHRANNÉ TYČI
PV-A	PODPĚRA VEDENÍ
SZ	ZKUŠEBNÍ SVORKA
ZT	ZAVÁDĚCÍ TYČ
PZT	PODPĚRA ZAVÁDĚCÍ TYČE
	JÍMACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

PODPĚRY VEDENÍ BUDOU URČENY PODLE DODAVATELE S TŘEŠNÍ KRYTINY, HROMOSVOD MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2., UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.2., OBJEKT JE ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM LPS III.,SE VZDÁLENOSTI MEZI SVODY 15m. POLOMĚR VALÍCÍ KOULE JE 45m.UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA TYPU B. MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY HROMOSVODU A ELEKTROINSTALACE Rzmax=10Ω.

JANKO projekt	Architektura a interiérový design Projekce a inženýring staveb Požární ochrana Dotační managment	JANKO Projekt s.r.o. Kancelář Brno Kaštanová 515/125a 620 00 Brno - Tuřany IČ: 03872394 Email: info@jankoprojekt.cz	
Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hrvol	Projektant: Bc.Petr Michalčák		
Stavebník:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	Č.zakázky: 28/18/IPB	Č.paré
Název stavby:	ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična	Datum: 04/2021	
		Stupeň: DPS	
Místo stavby	ul. Pod Kabátcí č.p. 107 a č.p. 193, 739 42 Frýdek - Místek Chlebovice k.ú. Chlebovice (651150)	Formát: 840x890	
Část PD:	D.1.4 -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Měřítko: 1:50	
Výkres:	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	Č.výkresu: D.1.4-10E	