


2 n.p.



LEGENDA DT:

- DT – elektronický vrátný, domácí telefon
- DT – elektromagnetický zámek
- DT – napájecí zdroj
- DT – videoorozbočovač
- DT – audiotelefon

LEGENDA PZTS:

- PZTS – stávojcí ústředna
- PZTS – optiko – kouřový hlásič
- PZTS – koncentrátor

LEGENDA SK:


- SK – datový rozvaděč
- SK – zásuvka SK 2xRJ45 cat. 6
- SK – zásuvka SK RJ45 cat. 6



LEGENDA KT:

- kabelová trasa v trubce ve stěně pod omítkou
- kabelová trasa v lištách
- kabelová trasa v podhledech na příchytkách
- krabice protahovací / instalační

POZNÁMKY

- Stávojcí systém EKV (elektronická kontrola vstupu – čipy) bude zachován v plném rozsahu. Při rekonstrukci bude provedeno uložení kabeláže do trubek pod omítku.
- Stávojcí systém PZTS (poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace) bude zachován v plném rozsahu a doplněn kouřovými čidly instalovanými ve vybraných prostorách objektu. Kabeláže systému PZTS budou uloženy do trubek pod omítku. Úprava a doplnění PZTS musí být prováděná v koordinaci se správcem systému.
- Systém domácích telefonů bude nahrazen novým, který umožní budoucí nahrazení vnitřních audiojednotek videojednotkami. Systém bude připraven pro videokomunikaci, včetně osazení kamer v přístupových tablech. Topologie kabeláže domácího telefonu se může lišit dle zvoleného systému. Před instalací přikontrolovat montážní návod výrobce a kabeláž případně upravit!
- Umístění koncových prvků koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zářizovacích předmětů, a požadavku investora.



AKCE		MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 rekonstrukce elektroinstalací				SINUJECH						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK								
MÍSTO	Gogolova 239, Frýdek–Místek					PARE						
INVESTOR	Statutární město Frýdek–Místek, Rodniční 1148, Frýdek–Místek											
ČÁST	D.1.4.b	DATUM	06/2021	ZAKÁZKA	2021/77	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	1:100	
ČÁST	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.b-7
PŘÍLOHA	Slaboproudé systémy pavilon A1 - 2.NP											