Popis	Množství	Dodávka	Montáž
ELEKTRO - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
ZÁKLADNÍ RN			
Součet zařízení tuzemsko - parita A		6 216 Kč	3 600 Kč
Součet zařízení tuzemsko - parita B			
Zemní práce			0 Kč
Mimostaveništní doprava - parita A	3,3 %	205 Kč	
Mimostaveništní doprava - parita B	2,8 %		
Součet elektromateriálu			189 306 Kč
Součet elektromontáže z ceníku 21M			115 750 Kč
Přeložky a demontáže			
Lešení nebo pojízdná montážní plošina	0 dnů		0 Kč
Náklady na přesun - parita A, B	1,0 %		62 Kč
Náklady na přesun - ZST	1,0 %		0 Kč
Zednická výpomoc	1,0 %		3 051 Kč
Základní rozpočtové náklady		**6 421 Kč**	**311 768 Kč**
VEDLEJŠÍ RN			
GZS	2,4 %		7 482 Kč
Provozní vlivy	1,0 %		3 118 Kč
Vedlejší RN - celkem			**10 600 Kč**
ZÁKLADNÍ RN - CELKEM		**6 421 Kč**	**311 768 Kč**
VEDLEJŠÍ RN - CELKEM			**10 600 Kč**
Náklady nespecifikované v rozpočtu - HZS (vícepráce při montážích, nespecifikované vícepráce, apod.)	0 hod.		**0 Kč**
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY D+M (mimo revize)			**328 789 Kč**
HLAVA XI			
Příprava a zahájení provozu včetně revizních prací	0 hod.		**0 Kč**

EUTEL SERVIS s.r.o.
739 11 Janovice 360
IČ: 25395726, DIČ: CZ25395726
tel.: 608 722 000

15.11.2023

HP4-6-xxxxxx

Silnoproud - Dodávka

Poř. číslo	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena - montáž	Jednotková cena - dodávka	Montáž (Kč)	Dodávka (Kč)
	Ceny za dodávku níže uvedených položek rozváděčů jsou včetně montáže						
	Demontáž stávajících prvků původního rozváděče a baterií NO	set	1	800,00	1 050,00	800,00	1 050,00
	Úprava stávajícího rozváděče - doplnění nosných prvků	set	1	800,00	1 200,00	800,00	1 200,00
	Doplnění jističů a ovládačů	set	1	1 200,00	2 115,50	1 200,00	2 115,50
	Doplnění svorek a komponent pro vedení a jištění	set	1	800,00	1 850,00	800,00	1 850,00
	CELKEM - ROZVÁDĚČE					**3 600,00**	**6 215,50**

Elektroinstalace - Materiál a montáž

Poř. číslo	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena - montáž	Jednotková cena - materiál	Montáž (Kč)	Materiál (Kč)	Poznámka
	Nouzové osvětlení komenského 159							
	Trasy a kabely							
1	Kabel Prafladur - J 3x1,5 RE P60-R (3J1,5)	m	300	95,10	42,23	28 530,00	12 669,00	
2	Nehořlavé příchytky kabelu prafladur - Hilti	ks	900	4,45	8,32	4 005,00	7 488,00	
3	Nehořlavé pásky kabelu Hilti	ks	300	4,82	10,60	1 446,00	3 180,00	
4	Rozbočné krabice nehořlavé - kovové OBO	ks	17	179,90	942,40	3 058,30	16 020,80	
6	Pomocný kotevní materiál	set	1	225,00	312,00	225,00	312,00	
8	Ostatní blíže nespecifikovaný materiál	set	2	200,00	420,00	400,00	840,00	
	Svítidla							
1	NO Svítidlo s piktogramem Elektrolumen	Ks	88	310,23	945,12	27 300,24	83 170,56	
2	NO Svítidlo poziční osvětlení Hasící techiky	Ks	35	241,00	510,30	8 435,00	17 860,50	
3	Požární trasy	set	1	15 200,00	20 563,00	15 200,00	20 563,00	
4	Prostupy, průrazy, vrty apod	set	1	1 200,00	2 216,00	1 200,00	2 216,00	
5	Bourání a odstranění betonu	set	0	3 000,00	4 900,00	0,00	0,00	
9	Spolupráce s RT	h	2	500,00		1 000,00	0,00	
10	Měření a revize	kpl	1	1 000,00		1 000,00	0,00	
11	Dokončovací práce vnitřní, dopoj strojů, roozv atp.	kpl	1	800,00	514,50	800,00	514,50	
12	protipožární přepážka, např. HILTI, včetně povlaku ze zpěňujícícho materiálu po obou stranách	m2	5	4 630,00	4 894,30	23 150,00	24 471,50	
	CELKEM - SILNOPROUD					**115 749,54**	**189 305,86**	

Zemní práce

Poř. číslo	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena - montáž	Jednotková cena - materiál	Montáž (Kč)	Materiál (Kč)	Poznámka
	CELKEM - ZEMNÍ PRÁCE					**0,00**		