

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :


OZN.	POPIS
B1	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STROPNÍHO TRÁMU 140x180mm, DÉLKY 1m, OČIŠTĚNÍ ULOŽENÍ VE ZDIVU, VČETNĚ PŘÍPRAVY PRO DOPLNĚNÍ NOVÉHO TRÁMU, VČETNĚ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ VÝŘEZU, VČETNĚ PŘÍPRAVY PLÁTOVÁNÍ
B2	ODSTRANĚNÍ CELÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRKENNÉ PODLAHY V CELKOVÉM ROZSAHU CCA 70m ² , OČIŠTĚNÍ OKOLNÍHO POVRCHU, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ
B3	ODSTRANĚNÍ PŮDNÍHO VÝLEZOVÉHO OKNA 550x550mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ A DOPLŇKŮ
B4	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA 460x900mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ A DOPLŇKŮ
B5	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ A ŽEBŘÍKU, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, LEMOVÁNÍ A DOPLŇKŮ
B6	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ SUŠÍCÍ VĚŽE Z CEMENTOVĚLÁKNITÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON (POZOR PŘEDPOKLAD PŘÍTOMNOST AZBESTU), VČETNĚ POJISTNÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ TL. 25mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KROVU
B7	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁSTĚ Z CEMENTOVĚLÁKNITÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON (POZOR PŘEDPOKLAD PŘÍTOMNOST AZBESTU), VČETNĚ POJISTNÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ TL. 25mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KROVU
B8	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁSTĚ Z PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ POJISTNÉ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE, VČETNĚ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ TL. 25mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A NAPOJENÍ NA OKOLNÍ OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KROVU
B9	ODSTRANĚNÍ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ
B10	ODSTRANĚNÍ CELÉHO STROPNÍHO TRÁMU 140x180mm, DÉLKY 3m, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ ZÁKLOPU A BEDNĚNÍ, OČIŠTĚNÍ ULOŽENÍ VE ZDIVU, VČETNĚ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ VÝŘEZU, VČETNĚ PŘÍPRAVY PLÁTOVÁNÍ

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

OZN.	POPIS
R1	REPASE STÁVAJÍCÍCH KOVOVÝCH PRVKŮ KROVU, OČIŠTĚNÍ, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU PÍSKOVÁNÍM A RUČNÍM DOČIŠTĚNÍM, ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU A KRYCÍHO NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH V ODSŤINU KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, PŘÍPRAVA PRO NÁSLEDNOU INSTALACI DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ
R2	REPASE STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA NAD ROVINOU STŘECHY, PROČIŠTĚNÍ SPAR, UVOLNĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU, DLE POTŘEBY OPRAVA KOMÍNOVÉ HLAVY (PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH 50%), VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY S DOPLNĚNÍM VENTILAČNÍ HLAVICE (NÁSTAVEC) PRO NEVYUŽÍVANÝ PRŮDUCH
R3	REPASE STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, DOČASNÁ DEMONTÁŽ PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘEPOJENÍ NA LEŠENÍ, DOČASNÁ OCHRANA PROTI BLESKU PO DOBU STAVBY, OSAZENÍ NOVÝCH PODPĚR PRO NOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU, PROVEDENÍ NOVÉHO VEDENÍ AlMgSi Ø8mm VČETNĚ ODDÁLENÝCH JÍMAČŮ, VČETNĚ NOVÝCH PODPĚR NA KRYTINĚ A FASÁDĚ, VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZEMNIČ, VČETNĚ REVIZNÍ ZPRÁVY
R4	REPASE STÁVAJÍCÍHO ANTÉNNÍHO VEDENÍ, DATOVÝCH RÁDIOVÝCH A JINÝCH PŘIJÍMAČŮ UMÍSTĚNÝCH NA FASÁDĚ A STŘEŠNÍ KRYTINĚ, DOČASNÁ DEMONTÁŽ, PŘÍPADNĚ PŘEPOJENÍ NA LEŠENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI, ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ KOTVY, NEBO PODPORY, VČETNĚ ZAPOJENÍ A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI, VČETNĚ KOORDINACE S PROVOZOVATELEM SYSTÉMU
R5	SANACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KROVU V ROZSAHU MYKOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (OČIŠTĚNÍ, OTESÁNÍ, TLAKOVÁ INJEKTÁŽ, ZPEVNŮJÍCÍ PŘÍLOŽKY, VÝMĚNA CELÉHO PRVKU ATD). PODROBNOSTI VIZ DOKLADOVÁ ČÁST

Pozn.: Rozměry byly zaměřeny orientačně a upraveny do skladebných rozměrů.

±0,000 = úroveň stávající čisté podlahy v 1.NP v garáži

Razítko a podpis:		Akce: Č.p. 2441 Hasičská zbrojnice Panské Nové Dvory - výměna střešní krytiny vč. částečné výměny krovů		
Datum:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Hořínek IČ: 06453457 tel: 737 375 788	Podpis:  www.projekcehořinek.cz hořinek@projekcehořinek.cz	Datum: srpen 2023	Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643
	Autorizovaný Inženýr projektu: Ing. Zbyněk Dumal		Formát: 1 × A4 A4	Č. zakázky: 2023-04-17/1
	Stupeň: Dokumentace udržovacích prací			
	Datum:	Výkres: Stávající stav a bourané konstrukce - Legenda prvků		