



STAVEBNÍ ÚPRAVY

1) VENKOVNÍ ČÁST OBVODOVÉ STĚNY -

Dojde k vybourání okapového chodníku z betonových dlaždic a odvodňovacího betonového rigolu a dále odkopu zeminy cca 300 mm pod stávající podlahu 1.PP Obnažená konstrukce se vyspravi vápenocementovou maltou a následně se nanese černá tekutá 2složková polymery modifikovaná bitumenová silnovrstvá izolace bez obsahu rozpouštědel dle specifikace v technické zprávě až po úroveň terénu. Pod úrovní terénu bude upravený povrch chráněn nopovou fólií, která budeukončeba v úrovni okapového chodníku ukončovací lištou. U paty hydroizolace bude položena drenáž, která bude napojena do stávající dešťové kanalizace.

**Jednotlivé materiály lze nahradit jinými se stejnými vlastnostmi.**  
**Aby byla zajištěná spolehlivá oprava, musí být jednotlivé skladby aplikovány od jednoho výrobce (systém musí být v ucelené skladbě), se kterým je nutno před provedením konzultovat postup při nanášení.**

Před prováděním prací budou vytýčeny všechny sítě včetně přípojek vedoucích v místech provádění výkopu. Výkop bude prováděn opatrně, ručně, aby nedošlo k jejich poškození.

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Projektční kancelář: Ing. Daniel Jezerský, Na Vyhlídce 2772 , 738 01 Frýdek-Místek tel. +420 777 230 426, e-mail: jezersky@inproprojekt.cz, web www. inproprojekt.cz				
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vyraboval: Ing. Daniel Jezerský				
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ nár. um. P. Bezruč F-M-hydroizolace hist. budovy tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek				
Název výkresu: Část pohledu severozápadního		Číslo paré:		
Stupeň P.D.: DSP+DPP	Datum: XI.2015	Číslo zakázky: 37/2015	Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: 08