

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

MŠ Lískovec - oprava soc. zařízení a kanalizace, K Sedlištěm 182

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

08/2016

Dne

12.04.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Lískovec - oprava soc. zařízení a kanalizace, K Sedlištím 182

**Objekt:**

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>8,828</b>	<b>10,022</b>	
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>0,594</b>	<b>0,000</b>	
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			<b>8,227</b>	<b>0,000</b>	
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			<b>0,007</b>	<b>10,022</b>	
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>1,605</b>	<b>1,507</b>	
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>			<b>0,021</b>	<b>0,000</b>	
<b>720</b>	<b>ZTI</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>			<b>0,008</b>	<b>0,000</b>	
<b>734</b>	<b>Ústřední vytápění - armatury</b>			<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	
<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>			<b>0,068</b>	<b>0,178</b>	
<b>747</b>	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>748</b>	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>			<b>0,050</b>	<b>0,000</b>	
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>			<b>0,029</b>	<b>0,000</b>	
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>0,052</b>	<b>0,068</b>	
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			<b>0,478</b>	<b>0,383</b>	
<b>775</b>	<b>Podlahy skládané (parkety, vlysý, lamely aj.)</b>			<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>0,020</b>	<b>0,030</b>	
<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>			<b>0,854</b>	<b>0,848</b>	
<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>			<b>0,021</b>	<b>0,000</b>	
	<b>Celkem</b>			<b>10,433</b>	<b>11,530</b>	

## Zadání s výkazem výměr

**Stavba:** MŠ Lískovec - oprava soc. zařízení a kanalizace, K Sedlístím 182  
**Objekt:**

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 12.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Svislé a kompletní konstrukce

1	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,785		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

m.č. 109 - příčka sprchového koutu

0,85\*2,1

1,785

2	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,500		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

m.č. 108 předstěna

(2,95+0,8)\*1,2

4,500

3	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	2,100		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

#### 6

#### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	011	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,200		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

5	011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	17,080		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

6	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,080		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

7	014	611335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	17,200		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

kotelna

17,2

17,200

8	011	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	45,018		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

kotelna

45,018

45,018

9	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	49,000		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

10	011	612131121	Penetrace akrylátová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,650		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

16,65

16,650

11	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,650		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

16,65

16,650

12	011	612321121	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá hladká vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

pod keramické obklady

49

49,000

13	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,650		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

m.č. 108, 109 nad keram. obkladami

16,65

16,650

14	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

15	011	619991000R	Zakrytí podlah a konstrukcí proti poškození včetně pozdějšího odkrytí	soubor	1,000		
----	-----	------------	---	--------	-------	--	--

16	011	622611000R	Nátěr ochranný dvojnásobný vnitřních stěn včetně penetrace ručně	m2	45,018		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

17	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,536		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

12,8\*0,2\*0,6

1,536

18	011	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	21,150		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

m.č. 106, 107, 108, 109

2,07+2,0+8,67+8,41

21,150

19	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		
20	553	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

21	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000		
22	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,338		

*příčka sprchového koutu*

0,85\*2,75

2,338

23	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,204		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

*m.č. 106, 107*

0,05\*(2,07+2,0)

0,204

24	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,854		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

*m.č. 108, 109*

0,05\*(8,67+8,41)

0,854

25	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,255		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

*přisekání ostění zdiva po hrubém vybourání otvorů*

0,1\*(0,9\*2+2,0\*4+2,75)

1,255

26	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

*m.č. 108, 109*

0,9\*2,0\*2

3,600

27	013	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	12,800		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

*rýha pro kanalizační potrubí v pod úrovni podlahy*

12,8

12,800

28	013	974042579	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	38,400		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

12,8\*3

38,400

29	013	978012141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	17,080		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

*m.č. 108, 109*

8,67+8,41

17,080

30	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	16,650		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

*m.č. 108, 109 - nad obkladami*

0,75\*(4,1\*2+3,3\*2+2,05\*3+1,25)

16,650

31	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	49,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

*pod stáv.obkl.*

49,0

49,000

32	013	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	45,018		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

*kotelna, schodiště*

2,33\*(4,0\*2+4,3\*2)-1\*(0,9\*2,1\*2)

34,898

2,33\*4,0+0,8

10,120

*Součet**45,018*

33	013	978021261	Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 50 %	m2	17,200		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

*kotelna*

4,3\*4,0

17,200

34	013	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	45,018		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

35	005	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	4,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

*kotelna*

4,0\*5\*0,2

4,000

**997 Přesun sutě**

36	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,530		
37	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,530		

38	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,530		
39	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,770		
40	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,530		

#### 998 Přesun hmot

41	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,828		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

#### PSV Práce a dodávky PSV

##### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42	711	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše flexibilní hydroizolační stěrkou	m2	1,000		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

m.č. 109

1,0

1,000

43	711	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše flexibilní hydroizolační stěrkou	m2	5,000		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

m.č. 109

2,0\*(0,85\*2+0,8)

5,000

44	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,021		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

45	711	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

#### 720 ZTI

46	R	ZTI	Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	komplet	1,000		
----	---	-----	--	---------	-------	--	--

#### 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

47	721	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové	soubor	2,000		
----	-----	-----------	---	--------	-------	--	--

48	721	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů věšák na oděv	soubor	2,000		
----	-----	-----------	---	--------	-------	--	--

49	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,008		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

50	721	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

51	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			
----	-----	-----------	--	---	--	--	--

#### 734 Ústřední vytápění - armatury

52	731	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

53	731	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

54	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	2,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

55	731	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

56	731	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

#### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

57	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně dřevěného krytu	m2	7,350		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

0,245\*(20+10)

7,350

58	731	735151479	Otopné těleso deskové ocelové typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

59	731	735151576	Otopné těleso deskové ocelové typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

60	731	735191910	Napuštění vody do otopných soustav, odvzdušnění	soubor	1,000		
----	-----	-----------	---	--------	-------	--	--

61	731	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	4,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

62	731	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav	soubor	1,000		
----	-----	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

63	731	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,068		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

64	731	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,068		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

#### 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

65	741	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový AC 230V/10A, krytí IP20, včetně dodávky	kus	2,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

**748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

66	741	748121112	Demontáž stávajících svítidel, montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	6,000		
			m.č. 108, 109				
			3+3		6,000		

67	348	348144200	přisazené svítidlo s výkonem 52W, napětí 220-240 V, IP43, včetně zářivky	kus	6,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

**763 Konstrukce suché výstavby**

68	763	763164551	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	2,200		
69	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	1,000		
70	S03	10.833.723	Dvířka D 300x300 revizní plastová	KS	1,000		
71	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,029		
72	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,029		

**766 Konstrukce truhlářské**

73	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných - dělicí příčky mezi kložety	kus	5,000		
74	766	766121200R	Dodávka, montáž zástěny 700x700 mm mezi WC provedena z laminátových desek osazených do ocel.U profilů	kus	5,000		
75	766	766492200R	Demontáž, zpětná montáž poličky na kelímky s věšáky na ručníky	kus	1,000		
76	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
			1+1		2,000		

77	T/1	T/1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 cm, zámek, kování z lehkých slitin	kus	2,000		
78	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000		
			vyvěšení, zpětné zavěšení				
			3+1		4,000		

79	766	766811000R	Montáž kuchyňských skříněk spodních a vrchních na stěnu, včetně dřezu	soubor	1,000		
80	766	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	3,000		
81	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			

**771 Podlahy z dlaždic**

82	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,150		
			m.č. 106, 108, 109				
			2,07+8,67+8,41		19,150		

83	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	19,150		
			m.č. 106, 108, 109				
			2,07+8,67+8,41		19,150		

84	597	597614	dlaždice keramické 1.j.	m2	21,065		
			19,15		19,150		

85	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,070		
			2,07		2,070		

86	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,150		
87	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	28,600		
			spárování mezi dlažbou a obkladem				
			2,3*2+0,9*2+4,1*4+4,2*2+0,3*2-0,8*4		28,600		

88	771	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	78,000		
			(2,3+0,9+4,1+4,1+4,2)/0,2		78,000		

89	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,478		
90	771	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,478		

**775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)**

91	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 0,8*2	m	1,600		
					1,600		
92	553	553432220	lišta přechodová 30 mm, vrtaná, elox stříbrná 1ks 2,7	m	2,970		
					2,700		
93	775	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,001		
94	775	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001		
<b>776 Podlahy povlakové</b>							
95	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m.č. 102 4,0	m2	4,000		
					4,000		
96	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m.č. 107 2,0	m2	2,000		
					2,000		
97	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	2,000		
98	611	611552200	penetrace pod povlakové podlahy (á 10 kg) 2,0*0,2	kg	0,400		
					0,400		
99	776	776591940	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2	kus	1,000		
100	776	776591950	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 4 m2	kus	1,000		
101	284	284122850	podlahovina PVC tl. 2 mm 2,0+4,0	m2	6,000		
					6,000		
102	776	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,000		
103	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,020		
104	776	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020		
<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>							
105	781	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty m.č. 102, 106, 108, 109 1,0+1,0+2,0*(4,1*2+2,05*3+3,3*2+0,3*2+0,85*2+1,25)	m2	51,000		
					51,000		
106	781	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených 45*2	kus	90,000		
					90,000		
107	597	597612550	obkladačky keramické bílé 15 x 15 x 0,6 cm I. j.	m2	2,000		
108	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m.č. 108, 109 2,0*(4,1*2+2,05*3+3,3*2+0,3*2+1,25+0,85*2)	m2	49,000		
					49,000		
109	597	597610	obkladačky keramické 20x25 cm I. j.	m2	53,900		
			49,0		49,000		
110	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	49,000		
111	781	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad 0,25*4	m2	1,000		
					1,000		
112	634	634651200	zrcadlo koupelnové	kus	4,000		
113	781	781493611	Montáž plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000		
114	562	562457230	dvířka plastová 200x250 B - bílá	kus	1,000		
115	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m.č. 108, 109 2,0*10+(4,1*2+2,05*3+3,3*3+0,3*2+1,25+0,85*2+0,9)	m	48,700		
					48,700		
116	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	49,000		
117	781	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	10,000		
118	781	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	6,000		
119	781	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	5,000		
120	781	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	2,000		
121	781	781495171	Montáž poličky na vnitřní obklad, včetně dodávky	m	2,700		

0,9\*3

2,700

122	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,854		
123	781	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,854		

**783 Dokončovací práce - nátěry**

124	783	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	2,000		
-----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

dveřní zárubně

1,0\*2

2,000

125	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	2,000		
-----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

**784 Dokončovací práce - malby**

126	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,730		
-----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

m.č. 108, 109

0,75\*(4,1\*2+3,3\*2+2,05\*3+1,25)+8,67+8,41

33,730

127	784	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,730		
-----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

128	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	33,730		
-----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

m.č. 108, 109

33,73

33,730

**Celkem**